

ETAP I				
Kod indywidualny	Nazwa pozycji	jednostka	Ilość	
1 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22	
2 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28	
3 KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	850	
4 KNR 401/430/2	Analogia - Rozebranie deskowania dachu z płyt drewnopochodnych	m2	850	
5 KNR 401/429/6	Kalkulacja indywidualna - Rozebranie płyt sufitu podwieszanego	m2	130	
6 KNR 401/429/1	Kalkulacja indywidualna - Zdjęcie izolacji z wełny mineralnej.	m2	850	
7 KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	81,83	
8 KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 19 km	m3	81,83	
9 KNRW 401/1212/5 (1)	Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 2-krotnie	m2	86,4	
10 KNRW 202/410/1	Kalkulacja indywidualna - Deskowanie połaci dachu z płyt drewnopochodnych	m2	850	
11 KNRW 2/604/2	Kalkulacja indywidualna - Izolacja z folii wentylacyjnej połaci dachu	m2	850	
12 KNRW 202/508/2	Kalkulacja indywidualna - Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową	m2	850	
13 KNRW 202/519/4 (1)	Kalkulacja indywidualna - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	28	
14 KNRW 202/526/4 (2)	Kalkulacja indywidualna - Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	22	
15 KNRW 202/1016/7	Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż wylazu dachowego	szt	1	
16 KNRW 202/533/1 (1)	Kalkulacja indywidualna - Nasady wentylacyjne blaszane	szt	13	
17 KNRW 401/1212/5 (1)	Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 2-krotnie (Malowanie podkonstrukcji stalowej pod nakrywy kominów).	m2	13	
18 KNRW 202/514/2 (2)	Kalkulacja indywidualna - Obróbki blacharskie (Etap I, II, III, IV, V) - Szacowana wartość	m2	412	
19 KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	850	
20 KNRW 202/2702/1	Kalkulacja indywidualna - Montaż płyt sufitowych (dekoracyjnych)	m2	130	
21 KNRW 2/1504/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokości do 20 m (montaż i demontaż) (Etap I, II, III, IV) - Szacowane w zakładanym okresie realizacji	m2	1005	
22	Kalkulacja indywidualna - Dzierżawa rusztowania	m2	1005	
23 Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Wymiana śniegopapów	m	54	
24 KNRW 403/706/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 70-mm2	m	100	

ETAP II				
Kod indywidualny	Nazwa pozycji	jednostka	Ilość	
1 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	21	
2 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	60	
3 KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	730	
4 KNR 401/430/2	Analogia - Rozebranie deskowania dachu z płyt drewnopochodnych	m2	730	
5 KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	7,37	
6 KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 19 km	m3	7,37	
7 KNRW 202/410/1	Kalkulacja indywidualna - Deskowanie połaci dachu z płyt drewnopochodnych	m2	490	
8 KNRW 2/604/2	Kalkulacja indywidualna - Izolacja z folii wentylacyjnej połaci dachu	m2	730	
9 KNRW 202/508/2	Kalkulacja indywidualna - Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową	m2	730	
10 KNRW 202/519/4 (1)	Kalkulacja indywidualna - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	60	
11 KNRW 202/526/4 (2)	Kalkulacja indywidualna - Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	21	
12 KNRW 202/533/1 (1)	Kalkulacja indywidualna - Nasady wentylacyjne blaszane	szt	12	
13 Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Wymiana śniegopapów	m	60	
14 KNRW 401/1212/5 (1)	Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 2-krotnie (Malowanie podkonstrukcji stalowej pod nakrywy kominów).	m2	13	
15 KNRW 403/706/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 70-mm2	m	20	

ETAP III				
Kod indywidualny	Nazwa pozycji	jednostka	Ilość	
1 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12	
2 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30	
3 KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	370	
4 KNR 401/430/2	Analogia - Rozebranie deskowania dachu z płyt drewnopochodnych	m2	370	
5 KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	3,38	
6 KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 19 km	m3	3,38	
7 KNRW 202/410/1	Kalkulacja indywidualna - Deskowanie połaci dachu z płyt drewnopochodnych	m2	370	
8 KNRW 2/604/2	Kalkulacja indywidualna - Izolacja z folii wentylacyjnej połaci dachu	m2	370	
9 KNRW 202/508/2	Kalkulacja indywidualna - Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową	m2	370	

10	KNRW 202/519/4 (1)	Kalkulacja indywidualna - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	30
11	KNRW 202/526/4 (2)	Kalkulacja indywidualna - Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	12
12	KNRW 202/533/1 (1)	Kalkulacja indywidualna - Nasady wentylacyjne blaszane	szt	4
13	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Wymiana śniegopólów	m	30
14	KNRW 403/706/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 70-mm2	m	20

ETAP IV

Kod indywidualny	Nazwa pozycji	jednostka	Ilość	
1	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18
2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30
3	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	370
4	KNR 401/430/2	Analogia - Rozebranie deskowania dachu z płyt drewnopochodnych	m2	370
5	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	3,39
6	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 19 km	m3	3,39
7	KNRW 202/410/1	Kalkulacja indywidualna - Deskowanie połaci dachu z płyt drewnopochodnych	m2	370
8	KNNR 2/604/2	Kalkulacja indywidualna - Izolacja z folii wentylacyjnej połaci dachu	m2	370
9	KNRW 202/508/2	Kalkulacja indywidualna - Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową	m2	370
10	KNRW 202/519/4 (1)	Kalkulacja indywidualna - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	30
11	KNRW 202/526/4 (2)	Kalkulacja indywidualna - Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	18
12	KNRW 202/533/1 (1)	Kalkulacja indywidualna - Nasady wentylacyjne blaszane	szt	4
13	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Wymiana śniegopólów	m	30
14	KNR 404/802/3	Kalkulacja indywidualna - Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych, kondygnacja III (demontaż konstrukcji wsporczej pod panele solarne)	m2	12
15	KNR 404/802/3	Kalkulacja indywidualna - Konstrukcje podparć masa do 250-kg (montaż konstrukcji wsporczej pod panele solarne)	m2	12
16	KNRW 403/706/3	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski, linka o przekroju do 70-mm2	m	20

ETAP V

Kod indywidualny	Nazwa pozycji	jednostka	Ilość	
1	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5
2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20
3	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	260
4	KNR 401/430/2	Analogia - Rozebranie deskowania dachu z płyt drewnopochodnych	m2	260
5	KNR 401/429/6	Kalkulacja indywidualna - Rozebranie płyt sufitu podwieszanego	m2	145
6	KNR 401/429/1	Kalkulacja indywidualna - Zdjęcie izolacji z wełny mineralnej	m2	145
7	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	26,94
8	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 19 km	m3	26,94
9	KNRW 202/410/1	Kalkulacja indywidualna - Deskowanie połaci dachu z płyt drewnopochodnych	m2	260
10	KNNR 2/604/2	Kalkulacja indywidualna - Izolacja z folii wentylacyjnej połaci dachu	m2	260
11	KNRW 202/508/2	Kalkulacja indywidualna - Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową	m2	260
12	KNRW 202/519/4 (1)	Kalkulacja indywidualna - Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	20
13	KNRW 202/526/4 (2)	Kalkulacja indywidualna - Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej	m	5
14	KNRW 202/533/1 (1)	Kalkulacja indywidualna - Nasady wentylacyjne blaszane	szt	4
15	KNRW 401/1212/5 (1)	Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej w strefie rynien	m2	15
16	KNNR 2/604/2	Paroizolacja z folii	m2	145
17	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	145
18	KNRW 202/2702/1	Kalkulacja indywidualna - Montaż płyt sufitowych (dekoracyjnych)	m2	145
19	KNNRW 2/1504/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokości do 20 m (montaż i demontaż)	m2	120
20		Kalkulacja indywidualna - Dzierżawa rusztowania - Szacowane w zakładanym okresie realizacji	m2	120
21	KNRW 401/1212/5 (1)	Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych 2-krotnie (Malowanie kratownicy w etapie 5)	m2	30