

PARTER					
Nr pom.	Nazwa pom.	SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH			Pow. [m ²]
		Podłoga	Ściany	Sufit	
1.1	HOL				
Wyburzenia/demontaże		Szlifowanie lastryko			35,0
			Szlifowanie i wygładzenie ścian		68,0
			Demontaż cokołu 10cm		1,8
			Demontaż paneli ściennych PCV		45,0
			Demontaż paneli ściennych drewnianych		21,0
			Wyburzenie ściany kamiennej pod schodami, W1		8,4
			Wyburzenie kamiennej donicy i blatu, W2		2,5
			Wybicie otworów na gabloty w ścianie między holem a świetlicą, otwór 2 razy 140x128cm, W3,W4		4,6
			Wybicie otworu na drzwi w ścianie między holem a świetlicą, otwór 191x205cm, W5		3,8
			Wyburzenie ściany, grubość 25cm, 210x300cm, W6		6,3
			Wyburzenie ściany, grubość 12cm, wymiar 80x200, W7		1,6
			Demontaż drzwi z naświetlem 150x262cm, 2 sztuki, D1,D2		
			Demontaż drzwi 80x200, D3		
			Demontaż drzwi 90x200, D3A		
			Demontaż drzwi 90x200, D4		
			Demontaż drzwi 90x200, D5		
			Demontaż drzwi 90x200, D6		
			Demontaż drzwi 142x203, D7		
			Poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru: 101x205cm, W8		
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu	30,0
		Demontaż sufitu kasetonowego 60x60cm	30,0		
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca			55,0
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę			55,0
		Wykończenie schodów: płytki gresowe podłogowe, antypoślizgowe			17,0
		Balustrada ze stali nierdzewnej, wypełnienie pełne szklane – szkło bezpieczne: długość 10 m, h=110cm			
		Montaż systemowej wycieraczki gumowej 150x120cm			
			Montaż kurtyny powietrznej elektrycznej, L=150cm		
			Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków scian) od poziomu 15cm do 150cm		35,0

			Malowanie od poziomu 150cm		35,0	
			Wstawienie drzwi zewnętrznych aluminiowych, kolor biały, szkło bezpieczne, z zamkiem elektronicznym pod monitoring, 140x200cm, D1 , na całej szerokości nad drzwiami doświetlenie do h = 260cm			
			Wstawienie drzwi wewnętrznych, aluminiowych, przeszklonych, szkło bezpieczne, 180x200, D2			
			Wstawienie drzwi wewnętrznych, aluminiowe, przeszklone szkło bezpieczne, 90x200cm, D3			
			Wstawienie drzwi wewnętrznych, aluminiowych, pełnych 80x200cm, D4			
			Wstawienie okien celem uzyskania przeszklonej gabloty, 2 sztuki nieotwieralne 140x128cm O1 , 2 sztuki otwieralne 140x128cm O2 , ślusarka aluminiowa, okna O2 wyposażone w zamek patentowy			
			Montaż drzwi aluminiowych transparentnych do rozdzielni elektrycznej, 2 sztuki 88x200cm			
			Montaż szklanych ścianek gabloty (G1) 80x200cm, 2 sztuki, jedna otwieralna, wyposażona w zamek patentowy			
			Montaż półek szklanych wewnątrz przeszklonych gablot, 2 sztuki, wymiary 20x140cm			
			Wymurowanie dwóch odcinków ścian, jako podstawy pod szafki z urządzeniami zasilająco-rozdzielczymi, cegła pełna 12cm,		1,5	
				Malowanie sufitu	30,0	
1.2 ŚWIETLICA (PROJ. SALA KONFERENCYJNA)						
	Wyburzenia/demontaże		Demontaż parkietu		55,0	
			Skucie wylewki, wybranie warstwy 22cm i wywiezienie poza plac budowy		55,0	
				Demontaż cokołu drewnianego 15cm		4,5
				Demontaż paneli ściennych drewnianych		44,0
				Szlifowanie i gruntowanie parapetów 2 sztuki 110x45 2 sztuki 254x45		
				Szlifowanie i wygładzenie ścian		28,0
				Demontaż drzwi 145x200cm, D8		
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu	55,0	
	Roboty projektowe		Chudy beton 5cm		55,0	
			Izolacja przeciwwilgociowa: 2x papa termozgrzewalna lub Ceresit CR 166 malowany pędzlem		55,0	
			Folia budowlana		55,0	
			Styropian 10cm		55,0	
			Wylewka z mikrozbrojeniem 5cm		55,0	
			Wylewka samopoziomująca		55,0	

Podłoga

Ściany

Sufit

		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			60,0	
			Malowanie ścian od h=15cm		75,0	
			Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 4 sztuki 60x146cm, 2 sztuki 75x157cm, 2 sztuki 80x145cm.			
			Wymurowanie ściany działowej, cegła pełna 12cm, S1		5,6	
			Malowanie sufitu		55,0	
1.3 PUNKT ALARMOWY						
Wyburzenia/demontaże		Usunięcie płytek ceramicznych podłogowych			30,8	
		Szlifowanie podłogi			30,8	
			Demontaż paneli ściennych drewnianych		28,0	
			Demontaż ściany działowej drewnianej, grubość 10cm, DS1		8,0	
			Demontaż drzwi wewnętrznych 90x200cm, D9			
			Wyburzenie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej, 90x120cm, W9 (ZAWARTO W II ETAPIE)		1,1	
			Wyburzenie otworu pod drzwi 101x205cm, W10		2,05	
			Szlifowanie i wygładzenie ścian		40,0	
				Demontaż kasetonów sufitowych		30,8
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu		30,8
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca			35,0	
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			35,0	
		Wykonanie zagłębienia w posadzce o przekroju prostokątnym 5cm x 20cm na kanał kablowy podłogowy, dł. 5,5m				
			Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg .widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		34,0	
			Malowanie ścian od h=150cm do sufitu h=300		38,0	
			Wymurowanie ściany działowej z cegły pełnej 12cm, S2 (ZAWARTO W II ETAPIE)		6,6	
			Wykonanie obudowy kanału technicznego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji systemowej		2,7	
			Wykonanie kanału kablowego podłogowego o przekroju 5 x19cm, z możliwością odkrycia, wykończenie zgodnie z posadzką pomieszczenia, dł. 5,5m			

Podłoga

Ściany

Sufit

			Wstawienie drzwi P.POŻ EI30, 90x200cm, D5 (ZAWARTO W II ETAPIE)		
			Wstawienie drzwi do toalety, 90x200, D6		
			Wstawienie okien P-Poż, O3,O4, 90x120cm, 60x120cm (ZAWARTO W II ETAPIE)		
			Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 4 sztuki 66x154cm, 2 sztuki 45x146cm		
				Malowanie sufitu	30,8
1.4 TOALETA					
Wyburzenia / demontaże	Skucie płytek ceramicznych podłogowych				4,0
	Szlifowanie podłogi				4,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			25,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu		4,0
Roboty projektowe	Płytki gresowe podłogowe				4,0
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166			20,0
		Płytki ceramiczne ściennie do h=200cm			16,0
		Malowanie ścian od h=200cm			9,0
		Zamurowanie otworu, 88X200cm, S3 (ZAWARTO W II ETAPIE)			1,76
			Malowanie sufitu		4,0
1.5 PRZEDSIONEK P.POŻ					
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie wykładziny PCV				4,8
	Szlifowanie posadzki				4,8
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			26,4
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu		4,8
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca				4,8
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę				6,2
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm			12,0
		Malowanie ścian od h=200cm			8,8
		Wstawienie drzwi P.POŻ 90x200, D7 , (ZAWARTO W II ETAPIE)			
			Malowanie sufitu		4,8
1.6 MAGAZYN					
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie posadzki				9,3
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			36,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu		9,3
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca				9,3
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę				12,0
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=303cm			35,0

Podłoga

Ściany

Sufit

		Wstawienie drzwi P.POŻ, 90x200cm, D8 (ZAWARTO W II ETAPIE)		
			Malowanie sufitu	9,3
1.7 MAGAZYN				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie płytek ceramicznych podłogowych			23,0
		Wybicie fragmentu ściany na drzwi, 33x205, W11		0,7
		Demontaż drzwi 90x200cm, D10		
Roboty projektowe	Częściowe wykucie posadzki pod montaż poziomego odcinka kanalizacji sanitarnej, długość 7m, szerokość 1m, głębokość do 70cm.			
	Uzupełnienie warstw posadzki			23,0
	Wylewka samopoziomująca			
	Posadzka przemysłowa, np. Betondur			23,0
1.8 TOALETA				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie płytek podłogowych ceramicznych			8,0
	Szlifowanie podłogi			8,0
		Usunięcie płytek ceramicznych ściennych		24,0
		Demontaż płyt ściennych kartonowo gipsowych		24,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		24,0
		Wyburzenie ściany działowej, W12		16,0
		Demontaż drzwi 77x203, D11		
		Demontaż drzwi 77x203, D12		
		Demontaż drzwi 79x203, D13		
		Demontaż: 2 miski ustępowe, 2 umywalki, pisuar		
		Szlifowanie sufitu	8,0	
Roboty projektowe	Płytki ceramiczne podłogowe			6,5
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166		26,5
		Płytki ceramiczne ścienne do h=200cm		20,0
		Malowanie ścian od h=200cm do sufitu h=240		4,0
		Wymurowanie ściany z cegły pełnej, grubość 12cm, S4		5,5
		Wstawienie drzwi z nawiewem, 90x200, D9		
			Malowanie sufitu	6,5
1.9 POM.POMOCNICZE				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie posadzki			5,6
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		45,0
		Demontaż drzwi 80x200cm, D14		
			Szlifowanie sufitu	5,6
Roboty projektowe	Posadzka Betondur			5,6
		Malowanie ścian		48,0
		Wstawienie drzwi 80x200cm, D10		
			Malowanie sufitu	5,6
1.10 WĘZŁ CIEPLNY				
Pomieszczenie nie objęte projektem				
1.11 MAGAZYN				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie posadzki			16,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		75,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	16,0

Podłoga

Ściany

Sufit

Roboty projektowe	Zasypanie kanału h=50cm, 60x280cm			1,68
	Wylewka betonowa zbrojona mikrozbrojeniem 5cm, w pasie dawnego kanału			1,68
	Wylewka samopoziomująca			16,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			19,0
		Malowanie ścian		72,0
		Wstawienie drzwi P-poz EI60 90x200cm, D11 (ZAWARTO W II ETAPIE)		
		Malowanie sufitu	16,0	
1.12 SIŁOWNIA				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie wykładziny PCV			16,1
	Szlifowanie podłogi			16,1
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		75,0
		Demontaż drzwi 128x202cm, D15		
		Szlifowanie i wygładzenie sufitu	16,1	
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			16,1
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			18,5
		Wymurowanie fragmentu ściany, S5		1,5
		Wstawienie drzwi 100x200cm, D12		
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		32,0
		Malowanie ścian od h=150cm do h=442cm		50,0
		Malowanie sufitu	16,1	
1.13 Pomieszczenie nieobjęte projektem				
1.14 PRZEDSIONEK P.POŻ				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie posadzki			8,4
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		55,8
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	8,5
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			8,4
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			10,2
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		23,0
		Malowanie ścian od h=200 do sufitu h=448		31,0
		Wstawienie drzwi P.POŻ, 2 sztuki 90x200cm, D13, D14 (ZAWARTO W II ETAPIE)		
		Wymurowanie ściany działowej grubości 12cm, cegła pełna, S6 (ZAWARTO W II ETAPIE)		18,0
		Malowanie sufitu	8,4	

Podłoga

Ściany

Sufit

1.15 MAGAZYN				
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie posadzki		14,2
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	68,0
			Demontaż drzwi wewnętrznych 114x196, D16	
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca		14,2
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę		16,5
			Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=448cm	65,5
			Wstawienie drzwi 100x200cm, D15	
				Malowanie sufitu
1.16 MAGAZYN				
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie posadzki		22,7
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	86,0
			Demontaż drzwi wewnętrznych 114x196, D17	
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca		22,7
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę		26,0
			Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=448cm	83,0
			Wstawienie drzwi 100x200cm, D16	
		Malowanie sufitu	22,7	
1.17 MAGAZYN				
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie posadzki		13,6
			Demontaż drzwi 87x203, D18	
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	70,0
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu
Roboty projektowe		Posadzka przemysłowa, np. Betondur		13,6
			Wstawienie drzwi 90x200cm, D17	
			Malowanie ścian	67,0
		Malowanie sufitu	13,6	
1.18 MAGAZYN				
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie podłogi		8,0
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	41,0
			Demontaż drzwi 86x202, D19	
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu
Roboty projektowe		Posadzka przemysłowa, np. Betondur		8,0
			Malowanie ścian	41,0
			Wstawienie drzwi 90x200cm, D18	
				Malowanie sufitu
1.19 KOMUNIKACJA				
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie posadzki		57,0
			Demontaż paneli ściennych MDF, h=300cm	240,0
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	330,0
			Demontaż drzwi wewnętrznych 142x203cm, D20	

Podłoga

Ściany

Sufit

			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	57,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			57,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			70,0
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		105,0
		Malowanie ścian od h=150cm do sufitu h=458cm		240,0
		Wymurowanie fragmentu ściany pod otwór drzwiowy 101x205cm, S7		1,5
		Wstawienie drzwi wewnętrznych z zamkiem elektronicznym pod monitoring, 90x200cm, drzwi aluminiowe pełne, kolor biały, D19		
			Montaż sufitu podwieszanego ażurowego	40,0
			Malowanie sufitu	55,0
K Z KOMORA ZEŚLIZGOWA				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie podłogi			6,2
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		54,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	6,2
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			6,2
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			7,4
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		10,0
		Malowanie ścian od h=150cm do sufitu h=750cm		44,0
			Malowanie sufitu	6,2
1.20 JADALNIA				
Wyburzenia / demontaże	Demontaż płytek lastrykowych 20x20cm			42,0
	Szlifowanie podłogi			42,0
		Usuwanie tapety		14,0
		Skucie cokołu z lastryko, h=12cm		3,0
			Demontaż stropu kasetonowego	42,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			42,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			46,0
	Wymurowanie cokołu h=16cm jako podstawa pod szafy, Wymiary 40x686x16, S7			
	Wykonanie pochylu o nachyleniu 8%, długość 200cm			
		Zamurowanie otworu drzwiowego		

Podłoga

Ściany

Sufit

		90x200cm, S8		
		Wymurowanie ścianki pod blat barowy, szerokość 12cm, cegła klinkierowa, h=105cm, S9		3,0
		Malowanie ścian		133,0
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 2 sztuki, wymiary otworów okiennych 110x174cm		
			Malowanie sufitu	42,0
1.21 SPREŻARKOWNIA				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie posadzki			5,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		32,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	5,0
Roboty projektowe	Posadzka przemysłowa, np. Betondur			5,0
		Malowanie ścian		32,0
			Malowanie sufitu	5,0
1.22 POM.SOCJALNE				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie płytek gresowych 30x30cm			14,3
	Szlifowanie podłogi			14,3
		Usunięcie płytek ceramicznych ściennych 20x20cm od h=0cm do h=161cm		24,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		47,0
		Demontaż mebli kuchennych		
		Usunięcie płytek ceramicznych z parapetu, 176x45x3		
			Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego, Wymiary 100x400cm	4,0
			Demontaż płyt kartonowo gipsowych	14,3
		Szlifowanie i wygładzenie sufitu		
Roboty projektowe	Płytki gresowe podłogowe, antypoślizgowe			14,3
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166		44,3
		Płytki ceramiczne ścienne od posadzki do h=200cm		30,0
		Malowanie ścian od h=200cm do sufitu, h=316cm		17,0
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, wymiary otworu okiennego 170x175cm		
			Malowanie sufitu	14,3
1.23 SZATNIA				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie podłogi			13,5
		Wyburzenie fragmentu ściany grubości 50cm, W13		4,5
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		47,0
		Demontaż drzwi 148x203cm, D21		
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	13,5
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			13,5
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42,			16,0

Podłoga

Ściany

Sufit

	Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			
		Wymurowanie ściany działowej o grubości 12cm, cegła pełna, S10		17,0
		Wstawienie drzwi wewnętrznych 90x200cm, D20		
		Wstawienie drzwi wewnętrznych 90x200cm, D21		
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=316		45,0
			Malowanie sufitu	13,5
1.24 SANITARIAT				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie podłogi			10,5
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		20,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	10,5
Roboty projektowe	Płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe			10,5
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166		50,5
		Płytki ceramiczne ściennie od poziomu posadzki do h=200cm		40,0
		Wymurowanie ścian działowych o grubości 12cm, cegła pełna, S11		24,0
		Wymurowanie ścianki działowej o grubości 6cm, cegła pełna, S12		1,98
		Wstawienie drzwi z nawiewem, 2 sztuki, 90x200cm, D22, D23		
		Wstawienie drzwi z nawiewem 80x200cm, D24		
			Malowanie sufitu	10,5
1.25 SZATNIA				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie podłogi			26,8
		Szlifowanie i wygładzanie ścian		67,0
		Demontaż drzwi wewnętrznych 80x200cm, D22		
		Demontaż drzwi wewnętrznych 87x203cm, D23		
		Demontaż drzwi wewnętrznych 87x203cm, D24		
		Demontaż drzwi wewnętrznych 87x203cm, D31		
		Wyburzenie ściany działowej grubości 15cm, W14		4,2
		Wyburzenie ściany działowej grubości 15cm, W15		18,0
		Demontaż umywalki		
		Szlifowanie i wygładzanie sufitu	26,8	
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			26,8
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			30,0
		Wymurowanie ściany działowej grubości 12cm, cegła pełna, S13		11,0
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=316		65,0
		Wstawienie drzwi wewnętrznych 90x200cm, D25		
			Malowanie sufitu	26,8

Podłoga

Ściany

Sufit

1.26		SZATNIA		
Wyburzenia / demontaże		Demontaż płytek ceramicznych podłogowych		9,7
		Szlifowanie podłogi		9,7
			Demontaż płytek ceramicznych ściennych	27,0
			Demontaż drzwi wewnętrznych 87x203cm, D32	
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	38,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	9,7
Roboty projektowe		Płytki gresowe podłogowe, antypoślizgowe		9,7
			Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166	33,7
			Płytki ceramiczne ścienne od posadzki do h=200cm	24,0
			Malowanie ścian od h=200cm do sufitu, h=316cm	14,0
				Malowanie sufitu
1.27		SZATNIA		
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie podłogi		8,4
		Usunięcie wykładziny PCV		8,4
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	40,0
			Demontaż drzwi wewnętrznych 87x203cm, D33	
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca		8,4
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinicie 15 cm na ścianę		11,0
			Poszerzenie otworu drzwiowego do 91cm, W16	0,8
			Wymurowanie ściany działowej, o grubości 12cm, cegła pełna, S14	7,2
			Malowanie ścian	38,0
			Wstawienie drzwi 80x200cm, D26	
				Malowanie sufitu
1.28		PRZEDSIONEK		
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie podłogi		2,0
			Szlifowanie i wygładzenie ścian	5,5
			Demontaż drzwi zewnętrznych 97x203cm, D25	
			Demontaż drzwi wewnętrznych 97x203cm, D26	
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca		2,0
		Montaż systemowej wycieraczki wewnętrznej gumowej, 100x60cm		
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinicie 15 cm na ścianę		3,0
			Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. .widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm	7,5
			Malowanie ścian od h=150cm do	10,0

Podłoga

Ściany

Sufit

			sufitu h=316		
			Wstawienie drzwi zewnętrznych, aluminiowych, kolor biały, P-Poż. EI60, z zamkiem elektronicznym pod monitoring, 90x200cm, D27		
			Wstawienie drzwi wewnętrznych 90x200cm, D28		
				Malowanie sufitu	2,0
1.29 SZATNIA/KOMUNIKACJA					
Wyburzenia / demontaże		Szlifowanie podłogi			20,5
			Szlifowanie i wygładzenie ścian		105,0
			Wyburzenie fragmentu ściany W17		1,5
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu		20,5
Roboty projektowe		Wylewka samopoziomująca			20,5
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			26,0
		Wykonanie pochylu o nachyleniu 8%, długość 200cm			
			Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg .widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		44,0
			Malowanie ścian od h=150cm do sufitu h=316		54,0
			Malowanie sufitu		20,5
1.30 POM.TECH.					
Wyburzenia / demontaże		Demontaż płytek ceramicznych podłogowych			2,9
		Szlifowanie podłogi			2,9
			Demontaż płytek ceramicznych ściennych		10,5
			Szlifowanie i wygładzenie ścian		25,0
			Wybicie fragmentu ściany pod otwór drzwiowy 101x205 i wyburzenie fragmentu ściany, W18		4,0
			Demontaż drzwi wewnętrznych, 2 sztuki 80x200cm, D27, D28		
			Demontaż umywalki i miski ustępowej.		
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu		2,9
Roboty projektowe		Płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe			2,9
			Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166		16,9
			Płytki ceramiczne ściennie od poziomu posadzki do h=200cm		14,0
			Malowanie ścian od h=200cm do sufitu h=316		8,2
			Zamurowanie otworu drzwiowego, S15		2,0
			Wstawienie drzwi z nawiewem 90x200cm, D29		
				Malowanie sufitu	
1.31 SZATNIA					
Wyburzenia / demontaże		Demontaż płytek ceramicznych podłogowych			2,3
		Szlifowanie podłogi			11,1
			Demontaż płytek ceramicznych		15,0

Podłoga

Ściany

Sufit

			ściennych		
			Szlifowanie i wygładzenie ścian		45,0
			Wyburzenie ściany działowej grubości 15cm, W19		13,5
			Demontaż drzwi wewnętrznych, 2 sztuki 80x200cm, D29, D30		
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu	11,1
			Wylewka samopoziomująca		11,1
			Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę		13,5
			Wymurowanie ściany działowej grubości 12cm, cegła pełna, S16		6,0
			Wstawienie drzwi wewnętrznych, D30		
			Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=316cm		43,0
				Malowanie sufitu	11,1
	Roboty projektowe				

Podłoga

Ściany

Sufit