

PIĘTRO					
Nr pom.	Nazwa pom.	SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH			Pow. [m ²]
		Podłoga	Ściany	Sufit	
2.1 KOMUNIKACJA					
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie lastryko				37,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			138,0
		Demontaż okładziny ściennej drewnianej h=150cm			20,0
		Demontaż balustrady stalowej			
		Demontaż drzwi 89x204, 9 sztuk, D34-D42			
		Demontaż drzwi ześlizgowych 2 sztuki 120x202cm			
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu	45,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca				37,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę				44,0
	Wykończenie schodów: płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe				17,0
	Balustrada ze stali nierdzewnej, ażurowa, prześwity nie większe niż 12cm: długość 8 m, h=110cm				
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm			63,0
		Malowanie od h=150cm do sufitu h=300cm			70,0
		Wstawienie drzwi wewnętrznych pełnych, 90x200cm, 7sztuk, D32-D38			
		Wstawienie drzwi wewnętrznych z nawiewem, 90x200cm, D39			
				Malowanie sufitu	37,0
2.2-2.7 SYPIALNIE (6 pokoi)					
Wyburzenia / demontaże	Demontaż wykładziny PCV/paneli podłogowych				92,0
	Szlifowanie podłogi				92,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			300,0
		Szlifowanie i gruntowanie parapetów 6 sztuki 253x45			
				Szlifowanie i wygładzenie sufitu	92,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca				92,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę				110,0
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu, h=300cm			280,0
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami 6 sztuk 72x145cm, 12 sztuki 67x154cm,			
				Malowanie sufitu	92,0

2.8 POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY					
Wyburzenia / demontaże	Demontaż płytek ceramicznych podłogowych			11,0	
	Skucie wylewki, wyrównanie do poziomu komunikacji, ok.5cm			11,0	
		Usunięcie tapety			40,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			40,0
		Szlifowanie i gruntowanie parapetów 2 sztuki 85x45, 1 sztuka 110x45			
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	11,0	
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			11,0	
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę			13,0	
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=300			39,0
		Rolety naokienne wewnętrzne, 2 sztuki 63x61cm, 1 sztuka 80x145cm			
			Malowanie sufitu	11,0	
2.9 i 2.11 SANITARIAT i UMYWALNIA					
Wyburzenia / demontaże	Skucie płytek ceramicznych podłogowych			20,7	
	Szlifowanie podłogi			30,7	
		Demontaż drzwi wewnętrznych, 3 sztuki, 70x204cm, D43, D44, D45			
		Wyburzenie ścian działowych, W22			17,0
		Poszerzenie otworu drzwiowego, W24			0,5
		Wybicie otworu drzwiowego 101x205cm, W23			2,2
		Szlifowanie i wygładzenie ścian			150,0
		Demontaż: umywalki - 5 sztuk, miska ustępowa, pisuar, brodziki prysznicowe - 3 sztuki			
		Szlifowanie i wygładzenie sufitu	33,0		
Roboty projektowe	Płytki gresowe podłogowe			33,0	
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166			133,0
		Płytki ceramiczne ściennie do h=200cm			100,0
		Malowanie ścian od h=200cm			50,0
		Zamurowanie otworu, 89X200cm, S17			1,76
		Montaż systemowych kabin toaletowych wraz z drzwiami D42, D43, prześwit od posadzki 15cm, h kabiny 200cm, S18,			
		Wymurowanie ścian działowych między kabinami prysznicowymi grubości 10cm, h=200cm, cegła pełna, S19			6,0
		Wstawienie drzwi z nawiewem 80x200cm, D40			
		Wstawienie drzwi z nawiewem 90x200, D41			
		Wstawienie drzwi do kabin toaletowych, 80x200, D42, D43			

Podłoga

Ściany

Sufit

		Wstawienie drzwi do kabin prysznicowych, szkło bezpieczne matowe 80x200, D44, D45, D46, D47		
			Malowanie sufitu	33,0
2.10 POMIESZCZENIE TECHNICZNE				
Wyburzenia / demontaże	Skucie płytek ceramicznych podłogowych			1,0
	Szlifowanie podłogi			1,0
		Skucie płytek ceramicznych ściennych		9,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		13,5
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	1,0
Roboty projektowe	Płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe			1,0
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166		10,0
		Płytki ceramiczne ściennie, do h=200cm		9,0
		Malowanie ścian od h=200cm do sufitu h=300cm		4,5
			Malowanie sufitu	1,0
2.12 POKÓJ ZASTĘPCY				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie paneli podłogowych			13,5
	Szlifowanie podłogi			13,5
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		48,0
		Demontaż płyt gipsowo kartonowych ze ścian		48,0
		Demontaż drzwi, 80x200, D51		
			Demontaż płyt gipsowo kartonowych z sufitu	13,5
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	13,5
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			13,5
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę			16,0
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu, h=300cm		45,0
		Wstawienie drzwi, 90x200cm, D48		
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 2 sztuki 67x154cm, 1 sztuka 72x145cm		
		Malowanie sufitu	13,5	
2.13 POMIESZCZENIE POMOCNICZE				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie płytek ceramicznych podłogowych			5,0
	Szlifowanie podłogi			5,0
		Demontaż paneli ściennych PCV, h=300cm		27,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		27,0
			Demontaż sufitu podwieszanego	5,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	5,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			5,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42,			6,35

Podłoga

Ściany

Sufit

	Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			
		Malowanie ścian od poziomu h=15cm do sufitu h=300cm		26,0
		Wymurowanie ściany działowej grubości 12cm, cegła pełna, S20		4,0
		Wstawienie drzwi wewnętrznych aluminiowych pełnych 90x200cm, kolor biały, zamek elektroniczny pod monitoring, D49		
			Malowanie sufitu	5,0
2.14 SZATNIA				
Wyburzenia / demontaże	Demontaż paneli podłogowych			12,3
	Szlifowanie podłogi			12,3
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		27,0
		Usunięcie tapety		27,0
			Demontaż sufitu kasetonowego	12,3
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	12,3
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			12,3
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			15,0
		Wymurowanie ściany z cegły pełnej, grubość 12cm, S21		12,5
		Wstawienie drzwi wewnętrznych pełnych 90x200, D50		
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu, h=300cm		41,0
			Malowanie sufitu	12,3
2.15 POMIESZCZENIE SOCJALNE				
Wyburzenia / demontaże	Demontaż paneli podłogowych			12,5
	Szlifowanie podłogi			12,5
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		29,0
		Usunięcie tapety		29,0
		Czyszczenie i malowanie futryny drzwiowej, 90x200cm		
			Demontaż sufitu kasetonowego	12,5
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	12,5
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			12,5
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			16,0
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu, h=300cm		38,0
		Płytki ceramiczne ściennie ułożone nad blatem roboczym, od h=90cm do h=200cm		5,0
				Malowanie sufitu
2.16 SANITARIAT				
Wyburzenia / demontaże	Skucie płytek ceramicznych podłogowych			8,8
	Szlifowanie podłogi			8,8
		Skucie płytek ceramicznych ściennych		36,0
		Demontaż płyt kartonowo		53,0

Podłoga

Ściany

Sufit

		gipsowych		
		Demontaż drzwi wewnętrznych 70x195cm, 3 sztuki, D46, D47, D48		
		Wyburzenie ściany działowej, W24		4,2
		Poszerzenie otworu drzwiowego do szerokości 101cm, W25, W26		1,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		53,0
		Demontaż pisuaru, miski ustępowej, kabiny prysznicowej i umywalki		
				Demontaż płyt kartonowo gipsowych
	Szlifowanie i wygładzenie sufitu	8,8		
Roboty projektowe	Płytki gresowe podłogowe antypoślizgowe			8,8
		Izolacja posadzki i ścian do h=200cm, np. Ceresit CR 166		44,8
		Wymurowanie ściany działowej grubości 12cm, cegła pełna, wysokość wymurowania 210cm, S22		2,5
		Wstawienie drzwi wewnętrznych pełnych z nawiewem 90x200cm, 2 sztuki, D51, D52		
		Wstawienie drzwi wewnętrznych pełnych z nawiewem 80x200cm, D53		
		Płytki ceramiczne ściennie od posadzki do h=200cm		36,0
	Malowanie ścian od h=200cm do sufitu		20,5	
	Malowanie sufitu		16,0	
2.17 i 218 MAGAZYNY				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie wykładziny podłogowej			24,0
	Szlifowanie podłogi			24,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		90,0
		Demontaż drzwi, 80x200cm, 2 sztuki, D54, D55		
		Szlifowanie i wygładzenie sufitu	24,0	
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			24,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinicie 15 cm na ścianę			29,0
		Malowanie ścian od h=15cm do h=300cm		86,0
		Wstawienie drzwi, 80x200cm, 2 sztuki, D57, D58		
		Malowanie sufitu	24,0	
2.19 KOMUNIKACJA				
Wyburzenia / demontaże	Szlifowanie lastryko			8,6
	Demontaż płytek ceramicznych podłogowych			26,0
	Szlifowanie podłogi			34,0
		Demontaż paneli ściennych PCV		100,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		100,0
		Demontaż sufitu podwieszanego 60x60cm	34,0	

Podłoga

Ściany

Sufit

			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	34,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			26,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			31,0
	Płytki gresowe podłogowe			20,0
		Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg .widoków ścian) od poziomu 15cm do 150cm		60,0
		Malowanie ścian od h=150 do sufitu h=300		25,0
			Malowanie sufitu	34,0
2.20 POMIESZCZENIE BIUROWE				
Wyburzenia / demontaże	Demontaż paneli podłogowych			14,1
	Szlifowanie podłogi			14,1
		Demontaż paneli ściennych PCV		49,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		49,0
			Demontaż sufitu podwieszanego	14,1
		Szlifowanie i wygładzenie sufitu	14,1	
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			14,1
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			17,0
		Malowanie ścian od h=15 do sufitu h=300		46,0
		Czyszczenie i malowanie futryny drzwiowej, 80x200cm		
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 2 sztuki 67x154cm, 1 sztuka 72x145cm		
			Malowanie sufitu	14,1
2.21 POMIESZCZENIE BIUROWE				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie wykładziny podłogowej			29,0
	Szlifowanie podłogi			29,0
		Wyburzenie fragmentu ściany nośnej, W27 i wykonanie nadproża wg .projektu konstrukcji		10,0
		Demontaż drzwi wewnętrznych 80x195, D49		
		Demontaż drzwi wewnętrznych 80x195, D50		
		Demontaż drzwi wewnętrznych 80x200, D56		
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		81,0
		Demontaż paneli PCV	29,0	
		Szlifowanie i wygładzenie sufitu	29,0	
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			29,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywinięcie 15 cm na ścianę			

Podłoga

Ściany

Sufit

		Zamurowanie otworu drzwiowego 80x195, S23		1,7
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu h=300		77,0
		Wstawienie drzwi wewnętrznych pełnych, 80x200cm, D54		
		Wstawienie drzwi wewnętrznych pełnych, 80x200cm, D59		
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 4 sztuki 67x154cm, 2 sztuki 72x145cm		
			Malowanie sufitu	29,0
2.22 i 2.23 POMIESZCZENIA POMOCNICZE				
Wyburzenia / demontaże	Usunięcie wykładziny podłogowej			28,0
	Szlifowanie podłogi			28,0
		Demontaż paneli ściennych PCV		96,0
		Szlifowanie i wygładzenie ścian		96,0
		Demontaż drzwi, 80x200cm, 2 sztuki, D52, D53		
			Demontaż sufitu podwieszanego	28,0
			Szlifowanie i wygładzenie sufitu	28,0
Roboty projektowe	Wylewka samopoziomująca			8,0
	Wykładzina heterogeniczna, np. Gamrat, Rekord 42, Diament (kolorystyka wg. projektu posadzek) + wywiniecie 15 cm na ścianę			
		Czyszczenie i malowanie futryny drzwiowej, 80x200cm, 2 sztuki		
		Malowanie ścian od h=15cm do sufitu, h=300cm		92,0
		Rolety naokienne wewnętrzne, kasetowe z prowadnicami, 4 sztuki 67x154cm, 2 sztuki 72x145cm		
		Wstawienie drzwi, 80x200cm, 2 sztuki, D55, D56		
			Malowanie sufitu	28,0

Roboty wykończeniowe w hali garażowej:

- płytki ceramiczne ścienne do h=300cm w pomieszczeniu G2 (80m²) oraz w kanale rewizyjnym w pomieszczeniu G2 (28m²)
- malowanie ścian w pomieszczeniu G1 od h=30cm do dachu, oraz ścian w pomieszczeniach G2, G3 od h=300cm (435m²) do dachu
- pas na ścianach i słupach między bramami garażowymi wewnątrz pomieszczenia G1, o wysokości 30cm od poziomu posadзки, wykonany z marmolitu (15m²)

Roboty i wyposażenie w zakresie strefy wejściowej na zewnątrz budynku, oraz najbliższego otoczenia:

- Demontaż istniejącego spocznika
- Wykończenie strefy wejściowej (spocznik, pochylnia oraz fragment chodnika) płytami np. PROBET-DESAG (PIASEK 7321) 40x40cm (32m²), krawężnik systemowy 5cm długość 12m, podsypka piaskowo-cementowa 40cm (32 m²)

Podłoga

Ściany

Sufit

- Wykonanie pochylni, nachylenie 15%, długość 1m, wraz z balustradami
- Montaż wycieraczki stalowej zewnętrznej 150x100cm, przed głównym wejściem do budynku
- Montaż wycieraczki stalowej zewnętrznej 100x60cm, przed wejściem od strony placu wewnętrznego do budynku JRG (drzwi D27)
- Opaska wokół budynku oraz stopień przed drzwiami na tyłach budynku (RYS. AR-3), kostka brukowa 30m², krawężnik betonowy 5cm długość 60m (razem z krawężnikiem wokół placyku przed sprężarkownią), podsypka piaskowo-cementowa 40cm (30m²)
- Placyk przed Sprężarkownią (1.21.), kostka brukowa (16m²) na półsuchym betonie 30cm (16m²)
- Montaż napisu na elewacji frontowej w formie podświetlanych liter systemowych, na stelażu stalowym, wykonanych z tworzywa sztucznego, grubość 8cm wysokości 63cm: „PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998”. Kolor liter czerwony (uzgodniony w trybie nadzoru autorskiego), podświetlone od środka, wymiary i lokalizacja przedstawione na rys. AR-10.

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

1.4 TOALETA – umywalka, bateria umywalkowa, miska ustępowa, lustro 50x70cm, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci;

1.8 TOALETA – umywalka, bateria umywalkowa, miska ustępowa i zestaw uchwytów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, lustro 50x70cm, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci

1.24 SANITARIAT – umywalka, bateria umywalkowa, lustro 50x70cm, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki, kosz na śmieci, pisuar, miska ustępowa, drzwi prysznicowe (matowe, szkło bezpieczne) – 2 sztuki, 2 baterie prysznicowe

1.30 POM. TECH. – zlew, bateria zlewozmywakowa

2.9 SANITARIAT – umywalka – 4 sztuki, bateria umywalkowa – 4 sztuki, dozownik na mydło - 2 sztuki, pojemnik na ręczniki papierowe – 2 sztuki, lustro 50x70cm – 4 sztuki, kosz na śmieci, miska ustępowa – 2 sztuki, pisuar – 2 sztuki, zlew przemysłowy, kurek ze złączką – 2 sztuki, drzwi prysznicowe (matowe, szkło bezpieczne) – 4 sztuki, baterie prysznicowe – 4 sztuki;

2.16 SANITARIAT – umywalka, bateria umywalkowa, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki papierów, kosz na śmieci, pisuar, kurek ze złączką, miska ustępowa, bateria prysznicowa, ścianka szklana wydzielająca kabinę prysznicową 70x200cm

2.15 POM. SOCJALNE – zlew jednokomorowy z ociekaczem, bateria zlewozmywakowa, umywalka, bateria umywalkowa, dozownik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci.

INNE INFORMACJE:

- Roboty określone w zestawieniu jako malowanie ścian, malowanie sufitów, wykonać przy użyciu białej farby emulsyjnej, bądź do ustalenia w trybie nadzoru wykonawczego z projektantem
- Wykonać szlifowanie i gruntowanie dla wszystkich parapetów wewnętrznych
- W pomieszczeniach 1.3 oraz 2.13 projektuje się układy klimatyzacji typu split (dwuczęściowe, dzielone) składające się z dwóch jednostek: część wewnętrzna - parownik, część zewnętrzna - sprężarka.
- Wszystkie nowo projektowane drzwi należy wyposażyć w zamki patentowe, np. typu yeti.
- Nowo projektowane drzwi w szczególności w części biurowej na piętrze należy dopasować do stylistyki drzwi istniejących (niewymienianych)
- Wymiary rolet naokiennych kasetowych z prowadnicami sprawdzić przed zamówieniem.
- Przed każdym pierwszym stopniem biegu schodów, a także na czołowej części stopnia wykonać żółto-czarny znak ostrzegawczy (rozmieszczenie i wymiary znaków określono na rysunkach AR-05 i AR-06)