

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana kabla energetycznego pomiędzy budynkiem głównym KM PSP w Krakowie a prawą oficyną			
1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	26,45		m3
2 KNNR 9/801/8 Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 2,0-kg/m, kategoria gruntu III-IV	30		m
3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	46		m
4 KNNR 5/706/3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za każde 0,2-m	46		m
5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych - Rura AROT DVK-160	46		m
6 KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach - Kabel YAKY 0,6/1kV 4x50-mm2 SE	24		m
7 KNNR 5/707/4 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - Kabel YAKY 0,6/1kV 4x50-mm2 SE	10		m
8 KNR 510/603/7 Obróbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłóce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50-mm2	2		szt
9 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	46		m
10 KNNR 5/706/3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za każde 0,2-m	46		m
11 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi - Folia niebieska poliuretanowa	44		m
12 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	20,38		m3
13 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	6,07		m3
14 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	6,07		m3
15 Opłata za utylizację ziemi	6,07		m3
16 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50-mm2	8		szt
17 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	1		odcinek