

Załącznik nr 1

Kraków, 26.06.2019

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Krakowie woj. małopolskie
pieczęć zamawiającego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

Przedmiotem umowy jest konserwacja-remont pomieszczenia sanitarnego zlokalizowanego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 (JRG1).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

1. Ściany;
 - Skucie luźnych tynków
 - Gruntowanie podłoża
 - Wyrównanie ścian dowolną metodą (uzupełnienie tynków metodą tradycyjną lub w technologii suchych tynków)
 - Zabudowa rur poniżej poziomu sufitu
 - Gruntowanie ścian
 - Montaż płytek ściennych (ceramika lub gres w odcieniach szarości o wymiarach 25x60 cm lub 30 x60 cm fugowanie, silikon, naroża – listwy aluminiowe - do wysokości 240 cm od posadzki
 - grubość fugi 2-3 mm
 - demontaż starych drzwi, dostosowanie otworów drzwiowych, Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami – 2 szt.
 - malowanie ścian powyżej 240 cm
2. Podłoga
 - Wykonanie warstwy kontaktowej
 - Wyrównanie podłoża
 - Gruntowanie
 - Montaż okładzin podłogowych (gres polerowany 60 x 60 odcienie szarości), fugowanie, silikon, klej elastyczny
 - grubość fugi 2-3mm
3. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego
 - montaż 5 punktów świetlnych w suficie – miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym,
 - montaż kratki wentylacyjnej (anemostat) – podpięcie kratki do komina wentylacyjnego.
4. Biały montaż
 - dostawa i montaż zestawu podtynkowego WC – 2 szt .
 - dostawa i montaż pisuaru wraz z zaworem spustowym - 1 szt.
 - dostawa i montaż umywalki podwieszanej wraz z baterią – 1 szt
 - dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy – 2 szt
 - dostaw szczotek do wc – 2 szt.
 - dostawa i montaż lustro na ścianie - wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym
 - dostawa i montaż pojemnika na papier- 1 szt.

- dostawa kosza łazienkowego na śmieci o pojemności 30 l.
 - montaż kabiny sanitarnej we dwustanowiskowej z płyty HPL, zawiasy stal nierdzewna, konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z aluminium anodowanego
5. Roboty instalacyjne
 - Przeróbka instalacji wod –kan w niezbędnym zakresie, wklucie w ścianę instalacji która przebiega po ścianach
 - Przeróbka instalacji C.O. – schowanie rur do ściany – rury plastikowe klejone.
 - Montaż nowych wyłączników ściennych
 - Montaż kratki podłogowej
 - przerobienie instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do podłączenia punktów świetlnych
 6. Wywóz odpadów budowlanych
 7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie realizowany przedmiot umowy, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i w złożonej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
 8. Wykonanie wentylacji w suficie podwieszanym i podpięcie przewodów wentylacyjnych do istniejącego pionu wentylacyjnego.

Starszy Specjalista

st.  Rafał Tobiasz

.....
(pieczęćka i podpis)